






VOCE DI CAPITOLATO

MONO FLEX SAFE




Ancoraggio puntuale - Linea RS Evo



VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
FORNITURA ANCORAGGI O PUNTUALE TIPO A - MONO FLEX SAFE	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">A</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">  </div> </div> <p>Fornitura di ancoraggio puntuale Ausi Uni, conforme alla normativa EN 795:2012 e UNI 11578:2015. Utilizzabile da 1 operatore.</p> <p>Il sistema Mono flex safe è composto da: n° 1 MONO FLEX SAFE: Ancoraggio puntuale di tipo A MONO FLEX SAFE in cordino di acciaio inox con rondelle per le corretta installazione.</p> <p>Mono flex safe è disponibile in acciaio inox lucido o brunito.</p>	MONO FLEX SAFE LUCIDO		
	€	n.....€
		MONO FLEX SAFE BRUNITO		
	€	n.....€

Info: BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)
tel.0423/951211 - fax.0423/951212
Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557
Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it
www.edilportale.com/bin-sistemi
www.archiproducts.com/bin-sistemi
tecnico@binsistemi.it
binsistemi@legalmail.it

VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
<p>POSA ANCORAGGI O PUNTUALE TIPO A - MONO FLEX SAFE</p>	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">A</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px;">  </div> </div> <p>Posa Ancoraggio puntuale Mono flex safe, installazione conforme alle istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di verifica dei fissaggi. Compresi oneri per la fornitura e posa degli ancoranti e del necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte (opere di impermeabilizzazione, apertura e chiusura del manto di copertura ecc.). Esclusa fornitura e posa di eventuali carpenterie e accessori. A lavoro ultimato, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa.</p>	<p>.....€</p>	<p>n.....</p>	<p>.....€</p>

Info: BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)
tel.0423/951211 - fax.0423/951212
Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557
Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it
www.edilportale.com/bin-sistemi
www.archiproducts.com/bin-sistemi
tecnico@binsistemi.it
binsistemi@legalmail.it